LEGENDA

	Condotte in cls
	Condotte in pvc
	Condotte scarico in pressione in PE PN10
	Condotte esistenti
	Caditoia sifonata di collettamento a griglia - Q.S 60x60
Ca	Caditoia a bocca di lupo sifonata esistente
Cd	Pozzetto di raccordo caditoie esistente - Q.S 80X80
Cs	Pozzetto ispezione acque da trattare - Q.S 80x80
Ds	Pozzetto separatore - Q.S 80x80
Ea	Vasca accumulo prima pioggia mc.4,100 - Q.S Autofondante 200x150x120
Ee	Pozzetto ispezione elettrico - Q.S 40x40
Ep	Pozzetto di campionamento seconda pioggia - Q.S 60x60
Tq	Quadro elettrico trifase
Ttb	Pozzetto di raccordo alla condotta di scarico esistente Q.S 150X150
Zb	Pozzetto separatore - Q.S 120x120
Dp	Vasca accumulo prima pioggia mc.44,28 - Q.S 420x210x250
Ab	Pozzetto ispezione scarico allontanamento acque di prima pioggia - Q.S 100x100
Ed	Pozzetto disoleatore con filtro a coalescenza - Q.S 4250
Ec	Pozzetto ispezione scarico acque trattate - Q.S 150x150
Tq	Pozzetto ispezione elettrico - Q.S 40x40
Bq	Quadro elettrico trifase
Bq	Pozzetto ispezione acque trattate - Q.S 60x60
Tcb	Pozzetto di campionamento acque trattate - Q.S 60x60
Ttb	Pozzetto ispezione e verifiche acque di scarico - Q.S 80x80
Tzb	Pozzetto di campionamento acque seconda pioggia - Q.S 100x100
Tc	Pozzetto separatore - Q.S 120x120
Dc	Vasca accumulo prima pioggia mc.10,50 - Q.S 400x300x200
Bc	Pozzetto ispezione elettrico - Q.S 40x40
Bc	Quadro elettrico trifase
	Pozzetto ispezione condotta
	Pluviale con scarico a cielo aperto
	Pluviale con scarico interrato
	Fine tombinamento - punto di scarico acque

LEGENDA OPERAZIONI SPURGO E SMALTIMENTO FANGHI FOGNARI

	COD. RIFIUTO 16.10.03 CONCENTRATI ACQUOSI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD. RIFIUTO 16.10.02 SOLUZIONI ACQUOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 16.10.03
	COD. RIFIUTO 20.03.04 FANGHI FOSSE SETTICHE
	COD. RIFIUTO 20.03.06 RIFIUTI PULIZIA FOGNATURE ACQUE BIANCHE
	FOGNATURA ACQUE BIANCHE
	FOGNATURA PRIME PIOGGE
	FOGNATURA CON RECAPITO IN DEPURATORE

Legenda

- Bacino di invaso-compenso
- Reticolo di scolo esistente da mantenere e/o ricalibrare
- Punti di scarico-collegamento tra la rete di drenaggio e idrografica — SC__
- Trattamento prima pioggia — VPP_
- Rete fognaria a sezione circolare c.a. Ø 100 cm
- Rete fognaria a sezione scatolare c.a. 200x100 cm
- Rete fognaria a sezione scatolare c.a. 200x150 cm
- Fosso di scolo di progetto a sezione trapezia

N° REVISIONE	DATA	OGGETTO

Città Metropolitana
di VENEZIA
Regione VENETO

PROGETTO

Ampliamento "Vetreria Zignago Vetro "
di Fossalta di Portogruaro
Sezione I
Sistemazione Area, Viabilità e Depositi
Progetto Definitivo

COMMITTENTE

Zignago Vetro S.p.A.
Viale Ita Marzotto, 8
30025 - Villanova di Fossalta di Portogruaro
VENEZIA

TITOLO ELABORATO

Planimetria
allacciamenti e reti intero intervento

NUMERO ELABORATO

PD-IDR-PL-D0

SCALA	DIM. FOGLIO	DATA PRIMA EMISSIONE
1:1.000	A1 (841 x 594)mm	03.07.2017

PROGETTISTI

Ing. Roberto Egidi

Ing. Pieralberto Fadalti

FIRME COMMITTENTE