

### **Allegato 3 - ulteriori prescrizioni**

#### Indagine fonometrica.

La Ditta dovrà provvedere a far redigere da parte di un tecnico competente in acustica ambientale la Documentazione di Valutazione dell'impatto acustico, in conformità ai criteri stabiliti della DDG ARPAV n. 3/08 (pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008).

L'indagine dovrà essere preventivamente concordata con ARPAV.

L'analisi sulla matrice rumore dovrà prevedere l'esecuzione di una valutazione completa di impatto acustico con misurazioni da eseguirsi in un periodo in cui le sorgenti sonore sono attive al massimo regime.

Tale valutazione dovrà tener conto di tutte le potenziali fonti di inquinamento acustico connesse alle diverse fasi di attività, quali, ad esempio, ingresso/uscita degli animali e le fasi di pulizia, in quanto come facilmente prevedibile durante queste attività verranno utilizzati mezzi di trasporto, muletti, nastri trasportatori, macchine operatrici con pala, idropulitrici, ecc.

Si dovrà porre particolare attenzione alle attività svolte in periodo notturno, quali ad esempio l'allontanamento degli animali a fine ciclo e le lavorazioni connesse.

In base ai dati ottenuti si valuterà l'efficienza delle BAT adottate e si dovrà verificare la necessità di predisporre un piano di gestione del rumore, e in tal caso si dovrà predisporre una revisione del PMC che preveda controlli acustici periodici.

La documentazione finale dovrà essere inviata ad ARPAV e alla Città metropolitana di Venezia per le necessarie valutazioni entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

#### Indagine olfattometrica

La ditta deve effettuare una indagine olfattometrica di primo livello ai sensi delle linee guida regionali.

La documentazione finale dovrà essere inviata ad ARPAV e alla Città metropolitana di Venezia per le necessarie valutazioni entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

#### Controllo polveri

Al fine di contenere le polveri in uscita dai capannoni, sul lato sud dovrà essere piantumata una siepe lungo il fosso e collocato un idoneo telo di protezione in prossimità dell'abitazione.

Tali misure devono essere adottate entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

La rimozione delle reti collocate in prossimità dei ventilatori è temporanea per un anno al fine di verificare le eventuali ricadute, pertanto la Ditta deve provvedere a tenere monitorata la situazione e in caso di segnalazioni informare prontamente ARPAV, Città metropolitana di Venezia e Comune di San Stino di Livenza e adottare misure immediate di contenimento.